

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
 za INVESTICIONO ODRZAVANJE- rekonstrukciju buster stanice na regionalnoj deponiji
 u Sremskoj Mitrovici

br.	Opis pozicije	jedinica	količina radova	jedinična cena (din)	cena pozicije (din)
1.	Izrada čelične platforme za podizanje buster stanice u nivo terena od čeličnih kutijastih profila, sve finalno obojeno osnovnom i završnom bojom.	kg	280		
2.	Izrada "kućice" za pokrivanje postrojenja buster stanice od čeličnih HOP profila i izolacionih sendvič panela d=5cm. Prema detaljima sa skice u prilogu.	kom	1		
3.	Izrada cevnog razvoda buster stanice od pocinkovanih čeličnih cevi sa ugradnjom pripadajućih ventila sve ukomponovano sa elementima postojećeg uređaja sa izmeštanjem uređaja na poziciju nove radne platforme.	kom	1		
UKUPNO RADOVI					
PDV 20%					

