

PREDRAČUN RADOVA NA IZGRADNJI
METALNIH VRATA NA POSTOJEĆEM OBJEKTU

Redni broj	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Ukupno
1	2	3	4	5	6

BRAVARSKI RADOVI

- 1 Zatvaranje čela postojećeg hangara sa izradom i montažom metalnih vrata. Izrada vrata od metalnih cevi i profila odgovarajuće statičke nosivosti kvaliteta ISO 9001 sa standardom kvaliteta zavarivanja DIN EN ISO 3834-2. Vrata dvokrilnog tipa sa mogućnošću otvaranja oba krila. Približne ukupne dimenzije vrata treba da su širina 6000 mm x visina 5000 mm, odnosno dimenzije jednog krila širina 3000 mm x visina 5000 mm. Ispuna vrata treba da su izrade od trapeznog lima. Vrata treba da imaju mogućnost zaključavanja katancem. U jednom od krila vrata obavezna je ugradnja manjih ulaznih vrata širina 900 mm x visina 2000 mm. Manja vrata treba da imaju mogućnost zaključavanja. Vrata zaštićena antikorozivnom farbom 2x osnovnom i 1 završnom bojom u tonu po zahtevu Naručioca. Ponudom obuhvaćena isporuka i ugradnja na objektu i izrada statičkog proračuna-nosivosti.

kom 2

Napomena: Ponuđač je u obavezi da pre izrade uzme tačne mere na terenu.

NAZIV

JED MERE količina jedinična cena ukupna cena

DVOKRILNA METALNA VRATA širina 6000 X visina 5000 mm

kom 2

ukupno bez PDV:

PDV(20%)

ukupna cena sa PDV :

Rok isporuke i montaže: broj dana _____ (maksimalno 60 dana)

Garancija: godina _____ (minimalno 2 godine)

Mesto isporuke i izgradnje: Sremska Mitrovica regionalna deponija Jarak

Uslovi plaćanja: avans _____ % (uslov bez avansa - isplata 100 % po izvedenim radovima)