

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE  
 REGIONALNA DEPONIJA „SREM-MAČVA”  
 ŠABAC  
 DATUM:  
 BROJ:

SPECIFIKACIJA ZA ODRŽAVANJE I NABAVKU ELEKTRO OPREME

Red ni br.	Opis	Količi na	j.m.	Jedinična Cena bez PDV-a
1	Motorni zaštitni prekidač 9A	1	kom	
2	Motorni zaštitni prekidač 22A	1	kom	
3	Nožasti osigurač 00, 80A	1	kom	
4	Nožasti osigurač 00, 25A	1	kom	
5	Automatski osigurač 6A	1	kom	
6	Automatski osigurač 10A	1	kom	
7	Automatski osigurač 16A	1	kom	
8	Automatski osigurač 25A	1	kom	
9	3P Osigurač 16A	1	kom	
10	Glavni kompakt prekidač 250A sa termičkom i kratkospojnom zaštitom	1	kom	
11	Kompakt prekidač 125 A sa termičkom i kratkospojnom zaštitom	1	kom	
12	Kompakt prekidač 80 A sa termičkom i kratkospojnom zaštitom	1	kom	
13	Led reflektor 50W,4500K,IP65	1	kom	
14	Kabl 0,4 kV tip XP00 A 4x150mm <sup>2</sup>	1	m	
15	Kabl PP00 4x35 mm <sup>2</sup>	1	m	
16	Kabl PP00 4x16 mm <sup>2</sup>	1	m	
17	Kabl PP00-Y 5x4mm <sup>2</sup>	1	m	
18	Kabl PP00-Y 3x2,5mm <sup>2</sup>	1	m	
19	Kabl PP00-Y 3x1,5mm <sup>2</sup>	1	m	
20	Kabl PP00-Y 4x4 mm <sup>2</sup> ,1kV	1	m	
21	Kabl PP00-Y 4x2,5 mm <sup>2</sup> ,1kV	1	m	
22	Kabl LiYCY 3x0,75 mm <sup>2</sup> ,250 V	1	m	
23	Korugovano crevo fi 75 mm	1	m	
24	Instalaciona pvc cev fi 20 mm, komplet sa obujmicama, fazonskim elementima, tiplovi i vijci	1	m	
25	Instalaciona pvc cev fi 25 mm, komplet sa obujmicama, fazonskim elementima, tiplovi i vijci	1	m	
26	Ventilator sa žaluzinom, napajanje 230 V sa protokom vazduha za rashlađivanje ormana prema regulatoru	1	kom	
27	Remont potopne ABS pumpe	1	kom	
28	Remont potopne kalpeda pumpe	1	kom	
29	Servis pumpi - buster stanice, premotavanje motora	1	kom	
30	Servis pumpe-bunar, popravka premotavanje motora	1	kom	
31	Servis pumpi - pumpna stanica,	1	kom	

	popravka,pakovanja,premotavanje motora(pumpa aeratora )			
32	Servis pumpi -pumpna stanica, popravka, pakovanja, premotavanje motora (pumpa visokog pritiska )	1	kom	
33	Nabavka i montaža toplocinkovanog kablovskog nosača dimenzija 100x60 mm u kompletu sa zidnim konzolama,ankerima ,fazonskim elementima	1	m	
34	Ručni iskop zemlje za izvlačenje i polaganje postojećeg kabla sa zatrpavanjem rova i nabijanjem zemlje u slojevima od po 20 cm	1	m3	
35	Radovi na montaži ormana,povezivanju kablova,provera i puštanje u rad sistema	1	h	
36	Rad montera	1	h	
37	Rad VKV elekćicara	1	h	
38	Rad inženjera elektro / mašinske tehnike	1	h	
39	Transportni troškovi	1	km	
			Ukupno bez PDV:	
	Ukupno:		Sa PDV-om:	

Napomena:isporuka delova koji nisu navedeni u tabeli se prikazuje dopunskim cenovnikom.

ODGOVORNO LICE

\_\_\_\_\_