

## **SPECIFIKACIJA RADOVA ZA INFESTICIONO ODRŽAVANJE NA DEPONIJU**

### **IZGRADNJA INTERNE SAOBRAĆAJNICE I PLATOVA ZA PRAŽNENJE KAMIONA U TELU DEPONIJU**

#### **Specifikacija**

- Utovar zemlje na lokaciji deponije i transport u telo deponije na razdaljinu do 300m
- Ugradnja zemlje u put dužine 50m i širine 6m, a debljina ugrađenog i zbijenog materijala mora biti 0,5m
- Ugradnja zemlje u plato za istovar dimenzija 20x30m u nastavku puta, a debljina ugrađenog i zbijenog materijala takođe mora biti 0,5m
- Ugrađenu zemlju neophodno sabiti vibro valjkom minimalne mase 20t
- Nabavka i dopremanje kamenog agregata granulacije 0-63mm, pogodnog za izgradnju saobraćajnice
- Ugradnja pomenutog kamenog u gore navedeni put i plato preko tampona od zemlje, i to na put dužine 50m u širini od 5m i polovini platoa na površinu površine 150m<sup>2</sup> okvirnih dimenzija 10x15m
- Ugrađeni kameni agregat obavezno sabiti gore pomenutim valjkom, a debljina zbijenog kamena mora biti minimum 0,2m

#### **Tehnički kapacitet**

- Minimum dva kamiona kiper minimalne nosivosti 20t
- Odgovarajuće transportno vozilo, kamion sa prikolicom, za dopremanje radnih mašina na lokaciju regionalne deponije „Srem-Mačva“
- Utovarivač
- Buldozer
- Vibro valjak minimalne mase 20t

#### **Kadrovski kapacitet**

- Vozači odgovarajućih kategorija za navedena vozila, kao i rukovaoci sa potvrđama o obučenosti za rad na navedenim radnim mašinama.

#### **Rok za izvođenje radova**

- Rok završetka radova je maksimalno 15 dana od izbora izvođača radova, a u periodu povoljnih vremenskih uslova koje će proceniti naručilac radova. Radove završiti u roku od maksimalno tri dana.

#### **Način davanja ponude**

- Jedinična cena za ugrađenu zemlju po m<sup>3</sup> zbijenog materijala. Procenjena količina 500m<sup>3</sup>.
- Jedinična cena za ugrađenu količinu kamenog agregata po m<sup>3</sup> dopremljenog materijala. Procenjena količina 200m<sup>3</sup>.
- Procenjena vrednost nabavke je maksimalno 800.000 dinara bez uračunatog PDV-a